


**R O M A N I A**  
**JUDETUL PRAHOVA**  
**PRIMARIA COMUNEI TEISANI**

---

Comuna Teisani, Sat Teisani NR. 517, tel. 0244 288 207, fax 0244 288 572  
e-mail primaria.teisani@yahoo.com

---

Nr. 2346/18.05.2021

Aprob,  
Primarul comunei Teisani  
.....  


**CAIET DE SARCINI**

Reparatii drumuri afectate de lucrarea de canalizare in Comuna Teisani

Cod CPV :45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor

**1. DATE GENERALE**

Denumirea investitiei :” Reparatii drumuri afectate de lucrarea de canalizare in Comuna Teisani ”

Autoritatea contractanta : Comuna Teisani, jud. Prahova

Amplasament : Comuna Teisani sat Teisani

Surse de finantare : Bugetul local al comunei Teisani

Criterul care va fi utilizat pentru achizitia directa a lucrarii este ”pretul cel mai scazut” .

**2. OBIECTUL INVESTITIEI**

Obiectul achizitiei presupune executarea lucrarii de reparatie a drumurilor afectate de lucrarea de canalizare in Comuna Teisani .

Scopul investitiei este de asigurare a sigurantei circulatiei rutiere .

Se doreste efectuarea prezentei achizitii in vederea reducerii cheltuielilor cu refacerile de drumuri , lucrari aprobate initial prin HCL nr. 43/31.08.2018 , insa neincluse in contractul de finantare pentru investitia de baza. Prin urmare, sumele necesare vor fi platite din bugetul local. Cu privire la cantitatile de lucrari ce fac obiectul prezentei achizitii, s-a stabilit ca din totalul cantitatilor proiectate si oferitate initial de constructorul SC HIDROCONSTRUCTIA SA sa fie incluse in achizitia prezenta doar acele lucrari strict necesare pentru refacerea drumurilor si care nu au fost executate de acesta.

**3. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile privind executia lucrarilor de reparatie a partii carosabile a unor tronsone de drumuri care au fost afectate in urma lucrarilor de canalizare efectuate in Comuna Teisani precum si obligatiile si raspunderile ce revin contractantilor conform reglementarilor in vigoare. Prin reparatia drumurilor executantul va avea in vedere lucrari privind :

- Sapaturi mecanice si degajarea materialului rezultat de 15 cm grosime pe o suprafata de cca 3000 mp ;
- Compactarea umpluturilor pe o suprafata de cca 3000 mp ;
- Refacerea partii carosabile si consolidarea acostamentelor cu un strat de beton rutier de ciment B400 de 15 cm grosime pe o suprafata de cca 3000 mp .